



1. Монтаж станции производить на песчаную подсыпку, станцию не подвергать механическому воздействию, обратную засыпку осуществлять одновременно с заливкой станции водой для компенсации внутреннего и внешнего давления. Нижний метр засыпать песчано – цементной смесью 6:1;
2. При определенной отметки уровня земли учесть благоустройство участка;
3. Рекомендованный диапазон врезки (вход стоков) 300 – 450 мм от уровня земли;
4. Расход песка:
 - а) при ручной копке ≈ 16 м.куб.;
 - б) при копке спецтехники ≈ 20 м.куб.
5. Расход цемента М400:
 - а) при ручной копке ≈ 134 мешков по 25 кг;
 - б) при копке спецтехники ≈ 174 мешков по 25 кг.

Формат