



ПО – приборный отсек
ПК – приёмная камера
ЧВ – ёмкость чистой воды

1 – варианты входа стоков (ввод трубы монтируемый при монтаже), либо по желанию заказчика, либо на заводе изготовителя (в соответствии с размерами, указанными в заявке на резку). Вход может осуществляться в любом месте в ПК
2 – выход очищенной воды (труба $\phi 110$ монтируется на заводе)
Монтажные и земельные работы проводить согласно СП 129.13330.2019 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

**расстояния от поверхности земли до выхода трубы для принудительной откачки*

1. Монтаж станции производится на песчаную подсыпку, станцию не подвергать механическому воздействию, обратную засыпку осуществлять одновременно с заливкой станции водой для компенсации внутреннего и внешнего давления. Нижний метр засыпать песчано – цементной смесью 6:1;
2. При определенной отметки уровня земли учесть благоустройство участка;
3. Рекомендованный диапазон врезки (вход стоков) 300 – 450 мм от уровня земли;
4. Расход песка:
 - а) при ручной копке ≈ 16 м.куб.;
 - б) при копке спецтехники ≈ 20 м.куб.
5. Расход цемента М400:
 - а) при ручной копке ≈ 134 мешков по 25 кг;
 - б) при копке спецтехники ≈ 174 мешков по 25 кг.

Формат